

Gdańsk, 17.01.2018r.

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
ul. Podkramarska 5
80-854 Gdańsk
<http://bazylikamariacka.gdansk.pl>

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonawcę konserwacji i restauracji kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

1. W pierwszym dziale przedmiaru na remont posadzki w pozycji nr 3 jest ilość 359,58 dm² a w pozostałych 359,58 m² oprócz pozycji 8 gdzie jest 35959 dm². Czy jest pomyłka w poz 3?

Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 3 przedmiaru robót podana jest właściwa ilość ostrożnego usunięcia spoin. W dziale pierwszym przewidziane są prace związane z usunięciem zalegającego betonu i posadzki z drobnych elementów z wapienia, które nie będą już montowane w tych miejscach. Te 359,58 m² posadzki to są nowe płyty z wapienia Olandzkiego gr. 3 cm. W nowo ułożonej posadzce przewidziano wykonanie nowych spoin w kolorystyce i rodzaju materiału uzgodnionych z komisją konserwatorską - spoiny policzono w dm². Te 359, 58 dm² ostrożnego demontażu starych spoin dotyczą jedynie część styków nowo układanej posadzki z posadzką która nie będzie demontowana.

2. Czy Zamawiający przewiduje konkretny rodzaj fugi czy będzie to uzgadniane z nadzorem konserwatorskim?

Zamawiający informuje, iż parametry ogólne spoiny zostały podane w programie prac konserwatorskich. Ostateczny wybór materiału, spełniającego te wymogi (fuga o spoiwie trassowym, o odpowiednich parametrach technicznych, czyli należy uwzględnić fakt, że będzie stosowana do posadzki w warunkach ruchu turystycznego) zostanie zatwierdzony przez komisję konserwatorską.

Grupa Materiał