

**PRZEDMIARY**

NAZWA INWESTYCJI

**Budowa instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnątrz  
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku**

ADRES INWESTYCJI: 80-834 Gdańsk ul. Podkramarska 5  
INWESTOR Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku  
ADRES INWESTORA 80-834 Gdańsk ul. Podkramarska 5

Bazylika Mariacka w Gdańsku						RAZEM
Budowa kanalizacji kablowej, oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia						
1	STT E 00 poz. 1.3; 9.1; 5.2.	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg	kpl.	1,00		
2	STT E 02.00 poz. 1.3; 5.2.2; 9.1	Demontaż instalacji, przewodów i kabli układanych w korytkach, listwach instalacyjnych i kanałach oraz podtynkowo wraz z osprzętem	kg	26,00		
3	STT E 00 poz. 5.2; 9.2	Demontaż posadzki z płyt nieregularnych	m <sup>2</sup>	360,00		
4	STT E 00 poz. 9.1; 5.11; 5.12	Prefabrykacja i montaż rozdzielnic szafowych wolnostojących o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża (Rozdz. R-1)	kpl	1,00		
5	STT E 00 poz. 9.1; 5.7	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane w rurach i przepustach kanalizacji kablowej bez mocowania YDY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	1 950,00		
6	STT E 00 poz. 9.1; 5.7	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w rurach i przepustach kanalizacji kablowej bez mocowania YDY 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	1 550,00		
7	STT E 00 poz. 9.1; 5.7	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w rurach i przepustach kanalizacji kablowej bez mocowania YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	700,00		
8	STT E 00 poz. 9.1; 5.7	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane w rurach i przepustach kanalizacji kablowej bez mocowania YDY 5x6mm <sup>2</sup>	m	36,40		
9	STT E 00 poz. 9.1; 5.7	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 4x1,5mm <sup>2</sup>	m	500,00		
10	STT E 00 poz. 9.1; 5.7	Przewody sterownicze układane w gotowych korytkach i kanalizacji kablowej bez mocowania LiYCY 2x0,5mm <sup>2</sup>	m	1 872,00		
11	STT E 02.00 poz. 9.1; 5.6; 5.10	Montaż szynoprzewodów 3-obw. z torem DMX o długości 3m	kpl.	41,00		
12	STT E 00 poz. 9.1; 5.7	Układanie kabli Cu YKY 5x10mm <sup>2</sup> w kanałach i przepustach YKY 5x10mm <sup>2</sup>	m	98,00		
13	STT E 00 poz. 9.1; 5.7	Układanie kabli Cu YKY 5x16mm <sup>2</sup> w kanałach i przepustach YKY 5x16mm <sup>2</sup>	m	150,00		
14	STT E 00 poz. 9.1; 5.7	Układanie kabli Cu YKY 5x25mm <sup>2</sup> w kanałach i przepustach YKY 5x25mm <sup>2</sup>	m	33,00		
15	STT E 04.00 poz. 5.8; 9.1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rewizyjnych wieloelementowych w posadzce	kpl.	59,00		
16	STT E 04.00 poz. 5.8; poz 9.1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rewizyjnych, rozdzielczych wieloelementowych w posadzce	kpl.	5,00		
17	STT E 04.00 poz. 5.4; 9.1	Budowa kanalizacji kablowej pierwot. z rur HDPE gładkich,50, warstwa w ciągu kanalizacji, 2-4 rury w warstwie	1 m	1 880,00		
18	STT E 04.00 poz. 5.4; 9.1	Budowa kanalizacji kablowej pierwot. z rur HDPE gładkich,75, warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	1 m	32,80		
19	STT E 04.00 poz. 5.4; 9.1	Budowa kanalizacji kablowej pierwot. z rur HDPE gładkich,40, warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	1 m	130,00		
20	STT E 04.00 poz. 5.4; 9.1	Układanie rur ochronnych na przewody w posadzce rura karbowana 32	m	80,00		
21	STT E 04.00 poz. 5.4; 9.1	Układanie rur ochronnych na przewody w posadzce rura karbowana 25	m	60,00		
22	STT E 04.00 poz. 5.4; 9.1	Układanie rur ochronnych na przewody w posadzce rura karbowana 20	m	60,00		
23	STT E 04.00 poz. 5.4; 9.1	Układanie rur ochronnych na przewody w posadzce rura karbowana 16	m	60,00		
24	STT E 02.00 poz. 9.1; 5.4	Kopanie i zasypianie rowów pod rury kanalizacji kablowej głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	780,00		
25	STT E 04.00 poz. 5.6; 9.1	Montaż puszek rewizyjnych, szczelnych	szt.	5,00		

26	STT E 02.00 poz. 9.1; 5.13	Badania i pomiary instalacji elektrycznej	kpl.	1,00		
27	STT E 02.00 poz. 9.1; 6.2;	Badania i pomiary rozdzielnic elektrycznych R-1	kpl.	1,00		
28	STTE 02.00 poz. 9.1; 6.7	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1,00		
<b>AZEM</b>						